

План работ на 2013 год по жилому дому № 28 по ул. Красных партизан

ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ

Площадь дома: 19 597,30

№ п/п	Вид работ	Количество		Периодичность выполнения	Результат выполнения работ	Гарантийный срок	Конструктивные особенности /степень физического износа (по данным тех. паспорта)	Обоснование стоимости	Ед. измерения	Стоимость за ед. измерения, руб.	Общая стоимость, руб.	Результат выполнения работ
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ												
1.	Система водоснабжения и канализации											
1.1.	Осмотр систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения	1	раз	6 месяцев	акт осмотра	6 месяцев	35%	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,48	112880,45	
1.2.	Проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в год (до начала отопительного сезона)		по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.				
1.3.	Прочистка и промывка внутренней канализации	1 раз в 6 месяцев (до начала отопительного сезона)		по согласованию с собственниками	6 месяцев	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.				
1.4.	Прочистка канализационного стояка	1 раз в год (до начала отопительного сезона)		по согласованию с собственниками	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.				
2.	Система центрального отопления											
2.1.	Осмотр в помещениях	1	раз	6 месяцев	акт	6 месяцев	35%	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,46	108177,10	
2.2.	Осмотр на чердаках, подвалах, лестницах	1	раз	6 месяцев	акт	6 месяцев	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
2.3.	Осмотр тепловых вводов, оборудования ИТП	1	раз	3 месяца	акт	3 месяца	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
3.	Электрооборудование											
3.1.	Осмотры открытой электропроводки, мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	35%	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			

3.2.	Обследование скрытой электропроводки и электропроводки в трубах, мелкий ремонт	1	раз	год	акт	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,55	129342,18	
3.3.	Осмотр светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и т. д.), мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
3.4.	Осмотр электрооборудования ИТП, мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
3.5.	Осмотр ВРУ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности контактов и соединений	1	раз	неделя	акт	1 неделя	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.	Работы по подготовке здания к сезонной эксплуатации											
4.1.	<i>Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период</i>											
4.1.1.	Укрепление номерных знаков	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации			по согласованию с собственникам и	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,70	164617,32	
4.1.2.	Работы по раскрытию продухов в цоколях	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации			по согласованию с собственникам и	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.1.3.	Осмотр кровли, фасада и подвального помещения	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации			акт	6 месяцев	35%	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.1.4.	Осмотр мусоропроводов, загрузочных клапанов	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации			по согласованию с собственникам и	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.2.	<i>Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период</i>											
4.2.1.	Укрепление и ремонт парапетных ограждений	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации			по согласованию с собственникам и	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.2.2.	Мелкий ремонт, регулировка и испытание систем водоснабжения, центрального отопления	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации			по графику	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.2.3.	Прочистка вентиляционных каналов	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации			по графику	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			

4.2.4.	Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по согласованию с собственниками и	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,90	211650,84	
4.2.5.	Заделка продухов в цоколях зданий	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по графику	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.2.6.	Мелкий ремонт и укрепление входных, тамбурных дверей	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по согласованию с собственниками и	1 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.2.7.	Подготовка тепловых узлов к отопительному периоду	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по графику	2 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.2.8.	Подготовка систем ливнеотвода к сезонной эксплуатации	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по графику	3 год	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.			
4.3.	<i>Прочие работы</i>									
4.3.1.	Промывка систем отопления	по мере необходимости	в соответствии с графиком ОАО "ТГК-2"	*	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,47	110528,77	
4.3.2.	Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием	по мере необходимости	*	*	*	стоимость материала, трудовой договор	кв.м.	0,44	103473,74	
5	Дополнительные работы принятые на общем собрании собственников									
	Косметический ремонт подъезда с заменой почтовых ящиков, тамбурных дверей	по мере необходимости	по согласованию с собственниками и	*	*	*	кв.м.			
	Утепление тамбуров при входе в подъезды	по мере необходимости	по согласованию с собственниками и	*	*	*	кв.м.			
	Замена розлива ГВС 6 подъезда	по мере необходимости	по согласованию с собственниками и	*	*	*	кв.м.			
	Замена розлива ГВС 7 подъезда	по мере необходимости	по согласованию с собственниками и	*	*	*	кв.м.			

			по согласованию с собственникам и	*	*	*	КВ.М.	4,55	577077,58	
	Замена розлива ГВС 8 подъезда	по мере необходимости								
			по согласованию с собственникам и	*	*	*	КВ.М.			
	Замена розлива ГВС 9 подъезда	по мере необходимости								
			по согласованию с собственникам и	*	*	*	КВ.М.			
	Установка циркуляционного розлива	по мере необходимости								
			по согласованию с собственникам и	*	*	*	КВ.М.			
	Установка водомерного узла	по мере необходимости								
		Итого:					КВ.М.	6,55	1540347,78	

* - показатель не предусмотрен нормативными документами