План работ по многоквартирному дому № 341 корпус 1 по пр. Ленинградский 2013 год

Площадь 3378,3

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					площадь 3376,3						
№ п\п	Вид работ	Количество		Периодичность выполнения	Результат выполнения работ	Гарантийный срок	Конструктивны е особенности /степень физического износа (по данным тех. Паспорта)	Обоснование стоимости	Ед. измере ния	Стоимост ь за ед. измерени я, руб.	Общая стоимость, руб.	Результат выполнения работ	
ТЕКУ	ЕКУЩИЙ РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ И ПОМЕЩЕНИЙ												
1.	1. Система водоснабжения и канализации												
1.1.	Осмотр систем водопровода, канализации, горячего водоснабжения	1	раз	6 месяцев	акт осмотра	6 месяцев	55%	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.	0,15		Выполнено	
1.2.	Проверка исправности канализационных вытяжек	1 раз в го	од (до нача сезо	ала отопительного она)	по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.		6081,18	Выполнено	
1.3.	Прочистка и промывка внугренней канализации	-		цев (до начала ого сезона)	по согласованию с собственником	6 месяцев	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено	
1.4.	Прочистка канализационного стояка	1 раз в го	од (до нача сезо	ала отопительного она)	по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено	
2.	Система центрального отопления												
2.1.	Осмотр в помещениях	1	раз	6 месяцев	акт	6 месяцев	55%	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено	
2.2.	Осмотр на чердаках, подвалах, на лестницах	1	раз	6 месяцев	акт	6 месяцев	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.	0,08	3243,29	Выполнено	
2.3.	Осмотр тепловых вводов, оборудования ИТП	1	раз	3 месяца	акт	3 месяца	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено	
3.	Электрооборудование												

3.1.	Осмотры открытой электропроводки, мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	55%	стоимость материалов, трудовой договор	KB.M.			Выполнено
3.2.	Обследование скрытой электропроводки и электропроводки в трубах, мелкий ремонт	1	раз	год	акт	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено
3.3.	Осмотр светильников во вспомогательных помещениях (на лестницах, в вестибюлях и т. д.), мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.	0,60	24323,76	Выполнено
3.4.	Осмотр электрооборудования ИТП, мелкий ремонт	1	раз	месяц	акт	1 месяц	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено
3.5.	Осмотр ВРУ, вводных и этажных шкафов с подтяжкой контактных соединений и проверкой надежности контактов и соединений	1 раз в неделю			акт	1 неделя	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнен
4.	Работы по подготовке здания к сезонной эксплуатации	<u> </u>			•	Į.	ı.			ı		
4.1.	Подготовка здания к эксплуатации в весенне-летний период											
4.1.1.	Укрепление водосточных труб, колен, воронок	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации в период подготовки к весенне-летней эксплуатации в период подготовки к весенне-летней эксплуатации			по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.	- 1,04	42161,18	Выполнен
4.1.2.	Ремонт урн				по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнен
4.1.3.	Работы по раскрытию продухов в цоколях и вентиляционных чердаков				по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнен
4.1.4.	Осмотр кровли, фасада и подвала	в период подготовки к весенне-летней эксплуатации			акт	6 месяцев	60%	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено
4.2.	Подготовка здания к эксплуатации в осенне-зимний период											
		в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации			по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой	KB.M.			Выполнено
4.2.1.	Укрепление и ремонт парапетных ограждений		эксплу	атации	сооственником			договор				

4.2.3.	Прочистка вентиляционных каналов	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по графику	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.			Выполнено		
4.2.4.	Замена разбитых стеклоблоков, стекол окон, входных дверей	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,91	36891,04	Выполнено		
4.2.5.	Заделка продухов в цоколях зданий	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по графику	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено		
4.2.6.	Мелкий ремонт и укрепление входных дверей	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	по согласованию с собственником	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.			Выполнено		
4.3.	Прочие работы											
4.3.1.	Промывка систем отопления	по мере необходимости	в соответствии с графиком ОАО "ТГК-2"	*	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,25	10134,90	Выполнено		
4.3.2.	Регулировка и наладка систем автоматического управления инженерным оборудованием	по мере необходимости	*	*	*	стоимость материалов, трудовой договор	кв.м.	0,16	6486,34	Выполнено		
4.3.3.	Подготовка систем водостока к сезонной эксплуатации	в период подготовки к осенне-зимней эксплуатации	в соответствии с графиком	1 год	*	стоимость материалов, трудовой договор	КВ.М.	0,26	10540,30	Выполнено		
5.	Рентабельность	10%	*	*	*	*	KB.M.	0,35	14188,86			
	Итого:							3,80	154050,85			
6.	Работы капитального характера (собственники)											
6.1.	Замена розлива канализации с выпусками	по решению собственников	акт	согласно договору	*	договор	*	*	342705,00	Выполнено		
6.2.	Замена продухов	по решению собственников	акт	согласно договору	*	договор	*	*	7000,00	Выполнено		
6.3.	Установка светильников с оптикоакустическими датчиками	по решению собственников	акт	согласно договору	*	договор	*	*	17034,58	Выполнено		

^{* -} показатель не предусмотрен нормативными документами